


สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


ประเภท งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต) แบบ ปร. 5
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง...
 สถานที่ดำเนินการ สายทาง หมู่ที่ 3 สายซอยศาลาหมู่บ้าน - ทวีผล ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร/
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง.....
 แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย นายชิรัชย์ กะมณี เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 260 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.)	575,319.53	1.3822	795,206.65	ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			798,206.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			798,000.00	
	(ตัวอักษร)	(เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	1,300.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	613.85 บาท / ตร.ม.			


 (นายชิรัชย์ กะมณี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายศุภโชค ตูชันบัตร)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


ประธานกรรมการ


 (นายศุภโชค ตูชันบัตร)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


ตรวจ


 (นางสาวเกษร เพชรสนธิ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น


กรรมการ


 (นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

เห็นชอบ


 (สุชาติ งามวริญญ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายสมจิต ดาวเปียก)
 นายกองช่างบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 260.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการสายทาง หมู่ที่ 3 สายชอยศาลาหมู่บ้าน - ทวีผล ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ทุ่งหลวง.....

สำนักงาน...อบต.ทุ่งหลวง..... กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย นายชิรัชย์ กะมณี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรถนนคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม หน้า 0.15 ม.								
	ระยะทาง	260.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	5.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรุยทางถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,560.00	ตร.ม.	-	-	11.06	17,253.60	17,253.60	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	110.00	ลบ.ม.	145.77	16,034.70	รวมค่าแรง		16,034.70	
	- งานไหล่ทาง (หินผุเกลี่ยเรียบ)	39.00	ลบ.ม.	101.68	3,965.52	รวมค่าแรง		3,965.52	
	- ทราดยาบปรับระดับ (อัดแน่น)	65.00	ลบ.ม.	560.75	36,448.75	รวมค่าแรง		36,448.75	
	- ไม้แบบ	78.00	ตร.ม.	13.34	1,040.52	-	-	1,040.52	
	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	520.00	ม.	-	-	21.94	11,408.80	11,408.80	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	1,300.00	ตร.ม.	-	-	12.41	16,133.00	16,133.00	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	390.00	ม.	-	-	23.04	8,985.60	8,985.60	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	1,300.00	ตร.ม.	-	-	9.00	11,700.00	11,700.00	
	ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	42.06	1,682.40	รวมค่าแรง		1,682.40	
	เหล็กค้ำแครง 0.1 x 0.3 m. # Dai. 4 mm.	1,300.00	ตร.ม.	35.00	45,500.00	5.00	6,500.00	52,000.00	
	เหล็กเสริม RB15	180.38	กก.	20.57	3,710.41	3.30	595.25	4,305.66	
	เหล็กเสริม RB19	57.88	กก.	20.10	1,163.38	2.90	167.85	1,331.23	
	เหล็กเสริม DB16	410.45	กก.	19.94	8,184.37	3.30	1,354.48	9,538.85	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc	195.00	ลบ.ม.	1,962.62	382,710.90	บวกค่าขนส่ง 10 กม.		382,710.90	
	แอสฟัลท์รอยต่อ	52.00	ลิตร	15.00	780.00	-	-	780.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	501,220.95		74,098.58	575,319.53	